전화 회선 이동 작업 안내 (가상 자료, 시연용)

목적: 행정반 사무실 이전에 따라 내선 전화 회선 4개를 새 사무실로 옮긴다.

주의할 점
1. 작업 전에 교환기 설정을 백업한다.
2. 회선 번호표를 양쪽 끝에 붙인 뒤 선을 뽑는다.
3. 작업 동안 해당 내선이 끊기므로, 작업 하루 전까지 행정반에 알린다.
4. 옮긴 뒤 회선마다 발신·착신 시험을 한다.
5. 끝나면 업무 처리 건에 작업 결과와 사진을 첨부한다.

필요 장비: 회선 시험기 1대, 펀치다운 공구 1개, 예비 모듈러 잭 4개